Форма № 1

Заказчик _____

(наименование организации)

"Утвержден" « »_____2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 4851,401 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

_____

(ссылка на документ об утверждении)

« »_____2020г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-110кВ протяженностью 1,29 км (АГМК Хабаровский край)

(наименование стройки)

Составлена в текущих ценах по состоянию на 01.01.2020г_____

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель-ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛСР №01-01	Подготовительные работы ППО	94,029 *17445*5,39*				94,029
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	94,029				94,029
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР№02-01	ЛЭП 110кВ	2550,607 *473211*5,39*	0,48 *89*5,39*			2551,087
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	2550,607	0,48			2551,087
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	2644,636	0,48			2645,116
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН81-05-01-2001 прил.1п.2.5; п.2.1	Временные здания и сооружения 3,3% с к=0,8 (на реконструкцию)	5,042 *191003*3,3%*0,8*				5,042

1	2	3	4	5	6	7	8
4	ГСН81-05-01-2001 прил.1п.2.5	Временные здания и сооружения 3,3%	80,97 *(Г1:Г7.С-191003)*3,3%*	0,016 *480*3,3%*			80,986
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		86,012	0,016			86,028
	Итого по Главам 1-8		2730,648	0,496			2731,144
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН81-05-02-2007 тб.4 п.2.7	Зимние удорожания 1,7 % с к=0,9	41,779 *Г1:Г8.С*1,7%*0,9*	0,008 *Г1:Г8.М*1,7%*0,9*			41,787
6	ГСН81-05-02-2007 р.1 тб.2	Снегоборьба 0,4%	10,923 *Г1:Г8.С*0,4%*	0,002 *Г1:Г8.М*0,4%*			10,925
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		52,702	0,01			52,712
	Итого по Главам 1-9		2783,35	0,506			2783,856
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"						
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
7	Смета №1	Проектные работы				682,76	682,76
8	Смета № 1-3	Изыскательские работы				678,78 *(335021+278076+65683)*	678,78
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					1361,54	1361,54
	Итого по Главам 1-12		2783,35	0,506		1361,54	4145,396
Непредвиденные затраты							
9	МДС81-35.2004 с изм	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	83,501 *3%Г1:Г12.С*	0,015 *3%Г1:Г12.М*	*3%Г1:Г12.О*	40,846 *3%Г1:Г12.П*	124,362
	Итого "Непредвиденные затраты"		83,501	0,015		40,846	124,362
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		2866,851	0,521		1402,386	4269,758
Налоги и обязательные платежи							
10	ФЗ	НДС 20%(без ПИР)	573,37 *20%Г1:Г13.С*	0,104 *20%Г1:Г13.М*	*20%Г1:Г13.О*	8,169 *20%*40846*	581,643
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		573,37	0,104		8,169	581,643
	Итого по сводному расчету		3440,221	0,625		1410,555	4851,401

Руководитель проектной организации: _____П.А.Медведев

(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: _____П.А.Медведев

1	2	3	4	5	6	7	8

(должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела: _____ _____О.А.Пермяков

(должность, подпись, расшифровка)

