Приложение 3.1 к ТТ №2/20

Ведомость объемов работ

по объекту: Хабаровский край, Хабаровский р-н, северный берег озера Киотеми; СМР

1. Строительство ВЛ-6 кВ отпайка от опоры №234-00/108 Ф-234 ПС ДСК, протяженностью 8,700 км

Показатель	Значение
Общая длина трассы ВЛ (строительная) –совместная подвеска по существующим опорам №234-00/109-№234-00/298	8,700 км
Общая длина провода СИП3 1х50	27,275 км
Монтаж повышенных надставок на опоры L-2,5 м.	8 шт.
Переход через озеро Даргинское - L-90 м	1 шт.
Переход через озеро Киотеми - L-175 м	1 шт.
Обваловка опор привозным грунтом (скальник 5 м3х220 шт.)	1100 м3
Монтаж разрядников УЗД 1.3	570 шт.
Отпайку присоединить к существующей линии.	1 шт.
Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	190 шт.
Перебазировка техники водным транспортом через реку Тунгуска, озеро Даргинское и озеро Киотеми (в две стороны) -30 тонн	2 шт.
Доставка материалов водным транспортом через реку Тунгуска, озеро Даргинское и озеро Киотеми (в одну сторону) -10 тонн	1 шт.
Монтаж разъединителей РЛНД-1-10/400	2 шт.
Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10/400: - двойной спуск по телу опоры – круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м.	2 шт.
Чистка просеки	1000 м2

2. Строительство МТП 40/6/0,4 северный берег озера Киотеми (заявитель: Гребеньков Г.В. ИП)

Показатель	Значение
Тип и количество устанавливаемых опор:	
Монтаж одностоечных ж/б опор под конструкцию МТП (использовать стойки (СВ 105-5)	2 шт.
Монтаж контура заземления под ТП, с проведением замеров и представлением протоколов измерений (протокол проверки соединений заземлителей с заземляемыми элементами, протокол измерения сопротивления заземляющего устройства): - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =2,5 м, 6 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-	1 шт.

2006, L=24 м.	
Монтаж МТП в сборе с силовым трансформатором мощностью	40 кВА
Выполнить комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию, шт.	1

Примечание: МТП заказать по приложенному опросному листу (Приложение №3.1-1 к ТТ№2/20)

Начальник СТП ***С.В. Акулов***