Приложение А к договору
№ 2644/19-ТП

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям

№ 15-09/209/2644 *11.07.2019 г.*

Сетевая организация: АО «ДРСК».
Заявитель: Успешный Кирилл Юрьевич.
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: электроустановки склада.
2. Наименование и место нахождения объекта, в целях электроснабжения которого осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Склад, расположенный по адресу: Амурская обл., Благовещенский р-н, кадастровый номер земельного участка 28:10:000000:5436.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 100 кВт.
4. Категория надежности: 3.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2019 г.
7. Точка присоединения: элементы электрической сети сетевой организации, расположенные на ближайшей опоре проектируемой ЛЭП-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС 110/10 кВ Владимировка.
8. Основной источник питания: ПС 110/10 кВ Владимировка.
9. Резервный источник питания: не требуется.
10. Сетевая организация осуществляет:
10.1. Строительство ТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 0,16 МВА.
10.1.1. Место установки ТП 10/0,4 кВ, исполнение и мощность трансформатора определить в проекте.
10.1.2. В ТП-10/0,4 кВ выполнить заземление, защиту от сверх токов и атмосферных перенапряжений.
10.2. Строительство ЛЭП-10 кВ отпайка от существующей опоры №136 ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС 110/10 кВ Владимировка до проектируемой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,5 км.
10.2.1. Тип проектируемой ЛЭП-10 кВ (кабельная или воздушная), конструктивные особенности, трассу прохождения, способ строительства, сечение проводников и протяженность ЛЭП определить в проекте.
10.3. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,04 км.
10.3.1. Тип проектируемой ЛЭП-0,4 кВ (кабельная или воздушная), конструктивные особенности, трассу прохождения, способ строительства, сечение проводников и протяженность ЛЭП определить в проекте.
10.4. Реконструкцию Ф-12 ПС 110/10 кВ Владимировка для организации узла подключения проектируемой ЛЭП-10 кВ.
10.4.1. Установить линейный разъединитель. Тип и номинальные параметры разъединителя определить при проектировании.

10.4.2. Объем реконструкции определить в проекте.

10.5. Реконструкцию ПС 110/10 кВ Владимировка с заменой измерительных трансформаторов тока 10 кВ в линейной ячейке 10 кВ №9.

11. Заявитель осуществляет мероприятия в границах собственного земельного участка:

11.1.Монтаж захода ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения указанной в п. 7 до ВРУ-0,4 кВ объекта.

11.2. Установку на вводе в объект распределительного устройства 0,38/0,22 кВ с аппаратами защиты и управления соответствующими заявленной нагрузке.

11.3. Выполнить устройство контура заземления с величиной сопротивления заземляющего устройства в соответствии с требованиями ПУЭ п. 1.7.101.

11.4. Организацию коммерческого учета электроэнергии в соответствии с требованиями установленными Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

12. Электромонтажные работы выполнить в соответствии с проектом, ПУЭ и СНиП.

13. Срок действия настоящих технических условий составляет ***2 года*** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

И.о. заместителя директора –
главного инженера ***А.В. Щебеньков***

Панькова Д.Н.
39-93-16