Акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
**Филиал «Южно-Якутские электрические сети»**

**«УТВЕРЖДАЮ»**
**И.о. директора филиала**
**Е.Ю. Сальников**
**«15» декабря 2025 г.**

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| б/н | 15.12.2025 |

**Расчет размера платы за пользование инфраструктурой АО "ДРСК" для размещения сетей электросвязи на 2026 год (в расчете на месяц)**

**Расчет затрат, связанных с содержанием объектов инфраструктуры ОАО "ДРСК" (в расчете на 1 км линии в месяц)**

| № п/п | Наименование работ | Способ расчета | Исполнитель | Норма времени, чел./час | | Периодичность в год, раз | Ср.час з/п, руб. | ФОТ, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Периодический осмотр ВЛ и составление листка осмотра* | *1 электромонтер 4р. на 1 км линии* | *эл. монтер 4р. АРЭС, ТРЭС, НРЭС, АРВС* | *0,6* | | *2* | *622,20* | *746,64* |
| 2 | *Составление дефектной ведомости* | *на 1 км линии* | *мастер 2 гр. АРЭС, ТРЭС, НРЭС, АРВС* | *0,3* | | *2* | *839,75* | *503,85* |

| | | |
|---|---|---|
| Общая стоимость затрат на оплату труда персонала (ФОТ), руб. | | 1 250,49 |
| Страховые взносы (30,4%), руб. | | 380,15 |
| Амортизация 1 км. линии, руб. | | 74 481,55 |
| Эксплуатация транспорта на 1 км. линии, руб. | | 1 624,16 |
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ, руб.** | | **77 736,35** |
| Резервные (непредвиденные) расходы (3%), руб. | | 2 332,09 |
| Накладные расходы, руб. | 18,3% | 14 652,52 |
| Рентабельность (25%), руб. | | 23 680,24 |
| **Всего затрат на 1 км. линии в год (без НДС), руб.** | | **118 401,20** |
| НДС (22%), руб. | | 26 048,26 |
| **Всего затрат на 1 км. линии в год (с НДС), руб.** | | **144 449,46** |

Количество опор на 1000 м для ВЛ-0,4; 10; 35; 110 кВ
Для ВЛ-0,4 - 25 опор;
(Шифр 24.0067 «Расчетные пролеты для одноцепных и многоцепных ж/б опор ВЛ 0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами по ПУЭ 7 издания);
Для ВЛ-10 кВ – 20 опор в населенной местности
- 15 опор в ненаселенной местности
(Шифр 24.0066 «Расчетные пролеты для ж/б опор ВЛ 10 кВ с защищенными проводами по ПУЭ 7 издания);
Для ВЛ-35 кВ – 10 опор в населенной местности
- 7 опор в ненаселенной местности
(Шифр 24.0066 «Расчетные пролеты для ж/б опор ВЛ 35 кВ с неизолированными проводами по ПУЭ 7 издания);
Для ВЛ-110 кВ – 5 опор в населенной местности
- 4 опоры в ненаселенной местности
(Шифр 25.0002 Расчетные пролеты для стальных многогранных опор ВЛ 10 - 35 - 110 кВ по ПУЭ 7 издания).

**Дифференциация величины платы за предоставление доступа к инфраструктуре:**

| | | руб. с НДС в год за 1 опору | руб. с НДС в месяц за 1 опору |
|---|---|---|---|
| **Для** | **ВЛ-0,4 кВ** | | |
| | за 1 опору | **5 778,04** | **481,50** |
| | | | |
| **Для** | **ВЛ-10 кВ** | | |
| | за 1 опору в населенной местности | **7 222,42** | **601,87** |
| | за 1 опору в ненаселенной местности | **9 629,94** | **802,50** |
| | | | |
| **Для** | **ВЛ-35 кВ** | | |
| | за 1 опору в населенной местности | **14 444,98** | **1 203,75** |
| | за 1 опору в ненаселенной местности | **20 635,59** | **1 719,63** |
| | | | |
| **Для** | **ВЛ-110 кВ** | | |
| | за 1 опору в населенной местности | **28 889,94** | **2 407,50** |
| | за 1 опору в ненаселенной местности | **36 112,37** | **3 009,36** |

**И.о. начальника ПЭО** **О.Г. Быченкова**