АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«АЛДАНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН
«АЛДАН ОРОЙУОНА»
МУНИЦИПАЛЬНАЙ
ОРОЙУОНА
ДЬАhАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УУРААХ

№ 253п **от** 15.03 **2022 г.**

«О разрешении подготовки документации
по планировке территории»

В соответствии со ст.45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявления АО «ДРСК» «ЮЯЭС» от 28.02.2022г. № 07-09/461

Постановляю:

1. Разрешить АО «ДРСК» «ЮЯЭС» подготовку документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство ВЛ-110 кВ «Томмот-Хвойный» на землях лесного фонда МР «Алданский район», в кадастровых кварталах 14:02:1109040; 14:02:110909:
2. Утвердить техническое задание на подготовку документации по планировке территории, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление разместить на сайте муниципального района «Алданский район» в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

И.о. Главы района Халиуллин Р.Г.

Ольга Олеговна Пешкова
(411 45) 36-091

Приложение к Постановлению
№ 253п от 15.03

УТВЕРЖДАЮ:
Администрация МР «Алданский район» И.о. главы района
Халиуллин Р.Г._____

Задание
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для разработки документации по планировке территории

1. Заказчик: Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

2. Цель подготовки задания:

Выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории для линейного объекта, планируемого к строительству в рамках технологического присоединения энергопринимающих объектов.

3. Вид документации:

Инженерно-геодезические изыскания.

4. Основания для выполнения работ:

4.1. Договор технологического присоединения от 11.01.2022 № 10

5. Наименование и описание объектов строительства:

5.1. Линейный объект: «Строительство ВЛ-110 кВ «Томмот-Хвойный»
Вид исполнения линии электропередач – воздушный (предпочтительный); ориентировочная протяженность трассы ВЛ 110 кВ – 14,1 км.

6. Местоположение объекта:

Размещение объекта строительства планируется в землях лесного фонда Алданского района РС (Я) (кадастровый квартал: 14:02:110904; 14:02:110909)

7. Требования к Участнику:

7.1. В соответствии с ч.2 ст.47 Градостроительного кодекса РФ к участию допускаются индивидуальные предприниматели или юридические лица, которые являются членами саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, в подтверждение Участник должен предоставить выписку СРО в области инженерных изысканий.

7.2. Участник должен иметь геодезическое оборудование, не менее одного комплекта, с предоставлением копий документов, подтверждающих: право его владения (собственность, аренда, субаренда), проверку (калибровку) в соответствии с ФЗ от 26.06.2008 № 102 «Об обеспечении единства измерений».

7.3. Участник обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации.

8. Основные требования к выполнению инженерных изысканий:

8.1. Запросить материалы инженерных изысканий, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности муниципальных образований, а также в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

8.2. Подготовить и направить Заказчику на утверждение Программу инженерных изысканий, устанавливающую состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории и метод их выполнения.

8.3. На основе материалов, полученных в соответствии с п. 8.1. настоящего Задания, выполнить инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории в виде инженерно-геодезических изысканий.

8.4. Граница территории проведения инженерных изысканий - территория, подлежащая изысканиям, устанавливается: ВЛ 110 кВ – 14,1 км. Площадь изысканий составляет ориентировочно 57,7 га.

8.5. В рамках выполнения инженерно-геодезических изысканий предусмотреть создание и обновление инженерно-топографических планов в цифровой форме, с проведением съемки подземных коммуникаций и сооружений, выполнить топографическую съемку в масштабе 1:5000;

8.6. Предоставить Заказчику результаты инженерных изысканий в виде отчетной технической документации, в формате и количестве, указанном в разделе 10 настоящего Задания.

8.7. Предоставить материалы и результаты инженерных изысканий в муниципальные и федеральные органы с целью их размещения в информационных системах, согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 22.04.2017 № 485, а Заказчику предъявить информацию об их представлении.

8.8. Получить технические условия на пересечение с объектами сторонних сетедержателей.

9. Основной перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания

9.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

9.2. Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»;

9.3. Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 N 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления»;

9.4. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

9.5. СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1033/пр);

10. Требования к составу и форме представления результатов инженерных изысканий

10.1. Материалы и результаты инженерных изысканий должны быть оформлены в виде технического отчета о выполнении инженерных изысканий, состоящего из текстовой и графической частей, а также приложений к нему в текстовой, графической, цифровой и иных формах:

- графические материалы и результаты инженерных изысканий – в форме векторной и растровой модели.
- информация в текстовой форме - в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF.
- информация в растровой модели - в форматах TIFF, JPEG и PDF.
- информация в векторной модели - в обменных форматах GML и SHP, Autocad (*.DWG).

Результаты инженерно-геодезических изысканий представить в системе координат СК-42.

10.2. Материалы и результаты инженерных изысканий должны быть на бумажных и электронных носителях в количестве 7-ми экземпляров.

11. Особые условия:

Работы, предусмотренные настоящим Заданием должны осуществляться с учетом изменений требований нормативных правовых документов, в случае если такие изменения произошли в период выполнения инженерных изысканий и разработки документации.

12. Исходные данные

Схема трассы линейного объекта: «Строительство ВЛ-110 кВ Томмот-Хвойный»