Приложение А к договору
№ 5835/20-ТП

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям

№ 15-09/433/5835 *14.12.2020 г.*

Сетевая организация: АО «ДРСК».
Заявитель: Назаретян Ашот Продаевич.
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: электроустановки Овощехранилища.
2. Наименование и место нахождения объекта, в целях электроснабжения которого осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: «Овощехранилище», расположенное по адресу: Амурская обл, Благовещенский р-н, кадастровый номер земельного участка 28:10:013006:150.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 60 кВт.
4. Категория надежности: 3.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2021 г.
7. Точка присоединения: элементы электрической сети сетевой организации, расположенные на ближайшей опоре проектируемой ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 110/10 кВ Игнатьево.
8. Основной источник питания: ПС 110/10 кВ Игнатьево.
9. Резервный источник питания: не требуется.
10. Сетевая организация осуществляет:
10.1. Строительство ТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 0,063 МВА;
10.1.1. Место установки ТП 10/0,4 кВ, исполнение и мощность трансформатора определить в проекте.
10.1.2. В ТП 10/0,4 кВ предусмотреть заземление, защиту от сверхтоков и атмосферных перенапряжений.
10.2. Строительство ЛЭП-10 кВ отпайка от существующей опоры № 35 ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 110/10 кВ Игнатьево до проектируемой по п. 10.1. ТП 10/0,4 кВ, ориентировочной протяженностью 0,55 км.
10.2.1. Тип проектируемой ЛЭП-10 кВ кабельная или воздушная, конструктивные особенности, трассу прохождения, способ строительства, сечение проводников и протяженность ЛЭП определить в проекте.
10.3. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой по п. 10.1. ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя, ориентировочной протяженностью 0,04 км.
10.3.1. Тип проектируемой ЛЭП-0,4 кВ кабельная или воздушная, конструктивные особенности, трассу прохождения, способ строительства, сечение проводников и протяженность ЛЭП определить в проекте.

10.4. Реконструкцию ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 110/10 кВ Игнатьево для организации узла подключения проектируемой по п. 10.2. ЛЭП-10 кВ.
10.4.1. Необходимость реконструкции и ее объем определить при проектировании.
10.5. Организацию коммерческого учета электроэнергии в соответствии с требованиями, установленными Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.
11. Заявитель осуществляет мероприятия в границах собственного земельного участка:
11.1. Монтаж захода ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения, указанной в п.7 до ВРУ-0,4 кВ объекта.
11.2. Установку на вводе в объект распределительного устройства 0,38/0,22 кВ с аппаратами защиты и управления соответствующих заявленной нагрузке.
11.3. Выполнить устройство контура заземления с величиной сопротивления заземляющего устройства в соответствии с требованиями ПУЭ п. 1.7.101.
12. Электромонтажные работы выполнить в соответствии с проектом, ПУЭ и СНиП.
13. Срок действия настоящих технических условий составляет ***2 года*** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Заместитель директора – главный инженер ***А.А. Воробьев***

Гамолин В.А.
8 (4162) 39-91-47