АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
филиал "Хабаровские электрические сети"

Приложение Б

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор филиала

М.А. Сугоровский

"___"_____2025 г.

Расчет размера платы за пользование инфраструктурой АО "ДРСК" для размещения сетей электросвязи на 2026 год (в расчете на год)

Номер документа	Дата составления

Расчет затрат, связанных с содержанием объектов инфраструктуры АО "ДРСК" (в расчете на 1 км линии в год)

№ п/п	Наименование работ	Способ расчета	Исполнитель	Норма времени, час	Кол-во человек	Периодичность в год, раз	Ср.час з/п, руб.	ФОТ, руб.
1	*Периодический осмотр ВЛ и составление листка осмотра*	*на 1 км линии*	*эл. монтер 4р. СП; водитель 4 р. СП*	*1,55*	*2*	*2*	*574,96*	*3 564,78*
2	*Составление дефектной ведомости*	*на 1 км линии*	*мастер 2 гр. СП*	*0,3*	*1*	*2*	*783,79*	*522,53*
Общая стоимость затрат на оплату труда персонала (ФОТ), руб.								4 087,31
Страховые взносы (30,4%), руб.								1 242,54
Амортизация 1 км. линии, руб.								54 260,76
Эксплуатация транспорта на 1 км. линии, руб.								1 570,17
ИТОГО ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ, руб.								**61 160,78**
Резервные (непредвиденные) расходы (3%), руб.								1 834,82
Накладные расходы, руб.								11 831,96
Рентабельность (25%), руб.								18 706,89
Всего затрат на 1 км. линии в год (без НДС), руб.								**93 534,45**
НДС (22%), руб.								20 577,58
Всего затрат на 1 км. линии в год (с НДС), руб.								**114 112,03**

Количество опор на 1000 м для ВЛ-0,4; 10; 35; 110 кВ
Для ВЛ-0,4 - 25 опор;
(Шифр 24.0067 «Расчетные пролеты для одноцепных и многоцепных ж/б опор ВЛ 0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами по ПУЭ 7 издания);
Для ВЛ-10 кВ – 20 опор в населенной местности
- 15 опор в ненаселенной местности
(Шифр 24.0066 «Расчетные пролеты для ж/б опор ВЛ 10 кВ с защищенными проводами по ПУЭ 7 издания);
Для ВЛ-35 кВ – 10 опор в населенной местности
- 7 опор в ненаселенной местности
(Шифр 24.0066 «Расчетные пролеты для ж/б опор ВЛ 35 кВ с неизолированными проводами по ПУЭ 7 издания);
Для ВЛ-110 кВ – 5 опор в населенной местности
- 4 опоры в ненаселенной местности
(Шифр 25.0002 Расчетные пролеты для стальных многогранных опор ВЛ 10 - 35 - 110 кВ по ПУЭ 7 издания).

Дифференциация величины платы за предоставление доступа к инфраструктуре:

Для ВЛ-0,4 кВ

за 1 опору — **4 564,48** руб. с НДС в год за 1 опору
380,37 руб. с НДС в месяц за 1 опору

Для ВЛ-6(10) кВ

за 1 опору в населенной местности — **5 705,60** руб. с НДС в год за 1 опору
475,47 руб. с НДС в месяц за 1 опору

за 1 опору в ненаселенной местности — **7 607,47** руб. с НДС в год за 1 опору
633,96 руб. с НДС в месяц за 1 опору

Для ВЛ-35 кВ

за 1 опору в населенной местности — **11 411,20** руб. с НДС в год за 1 опору
950,93 руб. с НДС в месяц за 1 опору

за 1 опору в ненаселенной местности — **16 301,72** руб. с НДС в год за 1 опору
1 358,48 руб. с НДС в месяц за 1 опору

Для ВЛ-110 кВ

за 1 опору в населенной местности — **22 822,41** руб. с НДС в год за 1 опору
1 901,87 руб. с НДС в месяц за 1 опору

за 1 опору в ненаселенной местности — **28 528,01** руб. с НДС в год за 1 опору
2 377,33 руб. с НДС в месяц за 1 опору

Заместитель директора
по экономике и финансам **О. В. Пода**