Приложение А к договору
№ 2032/21-ТП

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям

№ 15-09/150/2032 *28.04.2021 г.*

Сетевая организация: АО «ДРСК».
Заявитель: Касьян Лариса Александровна.
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: электроустановки спортивной базы.
2. Наименование и место нахождения объекта, в целях электроснабжения которого осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: «Спортивная база», расположенная по адресу: Амурская область, Ивановский район, кадастровый номер земельного участка 28:14:011516:159.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 50 кВт.
4. Категория надежности: 3.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2022 г.
7. Точка присоединения: элементы электрической сети сетевой организации, расположенные на ближайшей опоре проектируемой ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 110/35/10 кВ Ивановка.
8. Основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ Ивановка.
9. Резервный источник питания: не требуется.
10. Сетевая организация осуществляет:
10.1. Строительство ТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 0,063 МВА;
10.1.1. Место установки ТП 10/0,4 кВ, исполнение и мощность трансформатора определить в проекте.
10.1.2. В ТП 10/0,4 кВ предусмотреть заземление, защиту от сверхтоков и атмосферных перенапряжений.
10.2. Строительство ЛЭП-10 кВ отпайка от существующей опоры ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 110/35/10 кВ Ивановка до проектируемой по п. 10.1 ТП 10/0,4 кВ, ориентировочной протяженностью 4,62 км.
10.2.1. Тип проектируемой ЛЭП-10 кВ кабельная или воздушная, конструктивные особенности, трассу прохождения, способ строительства, сечение проводников и протяженность ЛЭП определить в проекте.
10.3. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой по п. 10.1 ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя, ориентировочной протяженностью 0,12 км.
10.3.1. Тип проектируемой ЛЭП-0,4 кВ кабельная или воздушная, конструктивные особенности, трассу прохождения, способ строительства, сечение проводников и протяженность ЛЭП определить в проекте;
10.4. Реконструкцию ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 110/35/10 кВ Ивановка для организации узла подключения проектируемой по п. 10.2 ЛЭП-10 кВ.

10.4.1. Необходимость реконструкции и ее объем определить при проектировании.
10.5. Организацию коммерческого учета электроэнергии в соответствии с требованиями, установленными Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

11. Заявитель осуществляет мероприятия в границах собственного земельного участка:

11.1. Монтаж захода ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения, указанной в п.7 до ВРУ-0,4 кВ объекта.
11.2. Установку на вводе в объект распределительного устройства 0,38/0,22 кВ с аппаратами защиты и управления соответствующих заявленной нагрузке.
11.3. Выполнить устройство контура заземления с величиной сопротивления заземляющего устройства в соответствии с требованиями ПУЭ п. 1.7.101.

12. Электромонтажные работы выполнить в соответствии с проектом, ПУЭ и СНиП.

13. Срок действия настоящих технических условий составляет ***2 года*** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Заместитель директора – главный инженер ***А.А. Воробьев***

Гамолин В.А.
8 (4162) 39-91-47