«Утверждаю»
Главный инженер СП ПЮЭС
_____С.А. Якимов
"26" 05 2021 г.

Акт обследования № 10527

1. Заявитель: ООО «СтройДорСервис»

2. Наименование объекта: ***ВЛ 110 кВ Пушкинская-Давыдовка № PR0025903***

Фактический объект: оп. № 68 ***ВЛ 110 кВ Пушкинская-Давыдовка***

3. Адрес объекта: оп. № 68 ***ВЛ 110 кВ Пушкинская-Давыдовка***

Надеждинский р-он, пос. Тимофеевка

4. Класс напряжения (кВ): 110 кВ

5. Предполагаемая (ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: опора № 67 ВЛ 110 кВ Пушкинская-Давыдовка.

Вторая точка присоединения: опора № 69 ВЛ 110 кВ Пушкинская-Давыдовка.

6. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние между точками присоединения по ПРЯМОЙ ЛИНИИ - 782 м.

7. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения			Тип, параметры	Количество
1. Строительство опоры 110 кВ					
1.1	Строительство фундаментов (количество)			Ф – 4	12
1.2	Установка опор 3 шт.	67а	металлическая	У110-1 (анкерная-угловая)	1
		68	металлическая	У110-1 +5 (анкерная-угловая)	1
		68а	металлическая	У110-1 (анкерная-угловая)	1
1.3.	Подвеска провода по трассе, в три провода (м)			АС 150/24	835 м
1.4	Подвеска грозотросса			С-50	268м
1.5	Сварка шлейфов оп. № 67а68,68а			ПАС -150 ,	9 шт.
1.6	Сварка шлейфов			Спички термитные	2 кор.
1.7	Зажим натяжной болтовой			НБН – 2-6	18 шт.
1.8	Изолятор стеклянный			ПС 70	180 шт.
1.9	Ушко			У 7-12	30 шт.
1.10	Скоба			СК 7-12	30 шт.
1.11	Серьга			СР 7 - 12	30 шт.
1.12	Коромысло			2КД-16-2А	6 шт.
2. Демонтажные работы					
5.1.	Демонтаж опор ВЛ 110 кВ (1шт.)	68	металлическая	ПС-110-1 (промежуточная)	1

№ пп	Наименование работ и затрат, единица	Тип, параметры	Колич
5.2.	Демонтаж проводов 3х проводов ВЛ 110 кВ (в 2х пролетах)	АС 150/19	782м
5.3.	Демонтаж грозотросса	С-50	261

8. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):



1. Переустройство ВЛ 110 кВ Пушкинская-Давыдовка АО ДРСК ПЭС в связи с реконструкцией дороги А-370 «Уссури». Трасса существующей ВЛ пересекает реконструируемую автомобильную дорогу на пикете ПК 125+70.
2. Переустройство ВЛ осуществляется в пролетах опор 67-69. Демонтажу подлежит одна промежуточная опора 68.
3. На участке переустройства устанавливаются три анкерно-угловых опоры марки У110 - 1+5 №67а, 68, 68а.
4. Предусмотреть двойное крепление провода на переходах через а/д (двухцепными гирляндами изоляторов с глухими зажимами).

И.о. начальника АРЭС **В.Н. Бодня**