ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям
от 05.12.2022 г. №05-504-25-6043

Сетевая компания: ***Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»)***.
Заявитель: ***Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края***
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: ***Наружное освещение объекта «Строительство объекта «Туристический кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Автомобильная дорога, 4 этап. Сектор 8»***
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: ***Наружное освещение объекта «Строительство объекта «Туристический кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Автомобильная дорога, 4 этап. Сектор 8», Приморский край, г. Артем, в 2860 м на северо-восток от побережья бухты Пионерской, дом 11, кадастровый номер земельного участка 25:27:020102:361/11.***
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: ***11 кВт***
4. Категория надежности: ***3***.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: ***0,4 кВ***.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: ***2022г-2023г.***
7. Точка присоединения:
7.1. 1 этап Автономный источник питания
7.2. 2 этап: элементы электрической сети сетевой организации, расположенные в РУ-0,4 кВ проектируемого КТП-6/0,4 кВ.
8. Основной источник питания:
8.1. 1 этап Автономный источник питания
8.2. 2 этап: ПС 110/6 кВ Муравейка.
9. Резервный источник питания: *НЕТ*.
10. Сетевая организация осуществляет:
10.1. Строительство КЛ-6 кВ протяженностью 925м от РП-6 кВ ячейка №14 ПС 110/6 кВ Муравейка.
10.2. Строительство КЛ-6 кВ методом ГНБ общей протяженностью 75м.
10.3. Строительство ТП 6/0,4 кВ с силовым трансформатором расчётной мощности от проектируемой ЛЭП-6 кВ.
10.4. Организацию коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями установленными Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии в точке присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК».
10.5. Обеспечение возможности осуществить, действиями заявителя фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности).
11. Мероприятия, выполняемые заявителем в границах собственного земельного участка:
11.1. На первом этапе монтаж автономного источника питания
11.2. На втором этапе монтаж ввода от точки присоединения до вводно-распределительного устройства объекта заявителя в соответствии с действующим нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.
11.3. Осуществляет фактическое присоединение и фактический прием напряжения и мощности согласно инструкции, содержащую последовательный перечень мероприятий.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет: ***5 лет*** со дня оплаты заявителем счета.

13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет: **один год** со дня оплаты заявителем счета.