Приложение А к договору
№ 3666/19-ТП

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям

№ 15-09/280/3666 ***02.09.2019 г.***

Сетевая организация: АО «ДРСК».
Заявитель: Канцуров Василий Александрович.
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: электроустановки Жилого дома.
2. Наименование и место нахождения объекта, в целях электроснабжения которого осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: «Жилой дом», расположенный по адресу: Амурская обл, Благовещенский р-н, с. Кантон-Коммуна, ул. Лесная, дом № 4.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 100 кВт (в том числе 15 кВт ранее присоединенная).
4. Категория надежности: 3.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2020 г.
7. Точка присоединения: элементы электрической сети сетевой организации, расположенные на ближайшей опоре проектируемой ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 35/10 кВ Новотроицкая.
8. Основной источник питания: ПС Новотроицкая 35/10 кВ.
9. Резервный источник питания: не требуется.
10. Сетевая организация осуществляет:
10.1. Строительство ТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 0,16 МВА;
10.1.1. Место установки ТП 10/0,4 кВ, исполнение и мощность трансформатора определить в проекте. ;
10.1.2. В ТП 10/0,4 кВ предусмотреть заземление, защиту от сверхтоков и атмосферных перенапряжений;
10.2. Строительство ЛЭП-10 кВ отпайка от существующей опоры №165 ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 35/10 кВ Новотроицкая до проектируемой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,160 км;
10.2.1. Тип проектируемой ЛЭП-10 кВ кабельная или воздушная, конструктивные особенности, трассу прохождения, способ строительства, сечение проводников и протяженность ЛЭП определить в проекте;
10.3. Реконструкцию ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 35/10 кВ Новотроицкая для организации узла подключения проектируемой ТП 10/0,4 кВ;
10.3.1. Необходимость реконструкции и ее объем определить при проектировании;
10.4. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя, протяженностью 0,04 км ;

10.4.1. Тип проектируемой ЛЭП-0,4 кВ кабельная или воздушная, конструктивные особенности, трассу прохождения, способ строительства, сечение проводников и протяженность ЛЭП определить в проекте.

11. Заявитель осуществляет мероприятия в границах собственного земельного участка:

11.1. Монтаж захода ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения, указанной в п.7 до ВРУ-0,4 кВ объекта.

11.2. Установку на вводе в объект распределительного устройства 0,38/0,22 кВ с аппаратами защиты и управления соответствующих заявленной нагрузке.

11.3. Выполнить устройство контура заземления с величиной сопротивления заземляющего устройства в соответствии с требованиями ПУЭ п. 1.7.101.

11.4. Организацию коммерческого учета электроэнергии в соответствии с требованиями установленными Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

12. Электромонтажные работы выполнить в соответствии с проектом, ПУЭ и СНиП.

13. Срок действия настоящих технических условий составляет ***2 года*** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Заместитель директора –
главный инженер ***А.А. Воробьев***

Левошко А.А.
+7 (4162) 39-92-93