Приложение к техническому заданию № 6
Приложение № 1-6/9
К Приказу «Об учетной политике ОАО «ДРСК»

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора – главный инженер

_____ **А.И. Полещук**
« 15 » февраля 2023г.

Организация АО «ДРСК» 675004 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32 т/ф (4162) 397-200
(организация, адрес, телефон, факс)

Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 22-7-18
(организация, адрес, телефон, факс)

СП Биробиджанский РЭС, 679011, г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 (42622) 2-07-21
(наименование, адрес)

Объект ВЛ-35 кВ Т-123 "Дубовое-Надежденск", инв. ЕО0000772 ЕАО, г.Биробиджан с. Надежденск,
(наименование, адрес)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-35 кВ Т-123 «Дубовое-Надежденск» вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
1.	Опоры № 48-55; 57-61; 72-78; Установлены в болотистой местности и зоне подтопления в летний период -происходит оттаивание грунта, что приводит к наклонам и падению опор ВЛ	км	10	Расчистка от снега (глубина-0,5м, ширина 3 м) подъездных путей м/у опорами и подъезда к ним
		$м^2$	720	Планировка площадей (6х6 м2) вокруг опоры
		$м^3$	520	Обваловка Ж/Б промежуточных опор № 48-55; 57-61; 72-78; - привозным скальным грунтом. (**20** опоры по **26** $м^3$ на 1 опору)
Материалы				
1.	Грунт привозной (каменистый)	$м^3$	520	Обваловка опор
Транспортная схема				
1.	г. Биробиджан – Ремонтный участок - г. Биробиджан	км	100	Перевозка бригады, материалов и инструментов
2.	Карьер – ремонтный участок	км	50	перевозка скального грунта
Погрузочно-разгрузочные работы				
1.	Скальный грунт	т	833	Погрузка, выгрузка
Примечание				
Работа выполняется в ненаселенной местности и труднодоступной болотистой местности, и охранной зоне ВЛ.				
Работа выполняется в охранной зоне ВЛ.				

Председатель комиссии: Начальник Биробиджанского РЭС Смирных Ю.И.

Члены комиссии: Начальник СЛЭип Муллинов О.А.

Гл. инженер Биробиджанского РЭС Рябцев В.А.

Мастер Биробиджанского РЭС Ляшенко С.Г.