656056, г. Барнаул, ул. Гоголя, 36
т/ф: (3852) 56-00-11, 56-00-12
e-mail: info@eas-sibir.ru
сайт: www.eas-sibir.ru

АО «ДРСК»

Исх. № 22/0112 от 25 января 2022.

Предложение на поставку продукции

Изучив направленный Вами запрос, предлагаем осуществить поставку следующей продукции:

№	Тип подстанции	Количество	Цена, руб. без НДС	Сумма, руб. без НДС
1	СТП-25 кВА в компекте с силовым трансформатором	1	369 565,55	369 565,55
2	СТП-40 кВА в компекте с силовым трансформатором	1	401 393,80	401 393,80
3	СТП-63 кВА в компекте с силовым трансформатором	1	439 024,15	439 024,15
4	СТП-100 кВА в компекте с силовым трансформатором	1	497 622,02	497 622,02
5	КМТП-40 кВА в компекте с силовым трансформатором	1	416 977,13	416 977,13
6	КМТП-63 кВА в компекте с силовым трансформатором	1	460 274,15	460 274,15
7	КМТП-100 кВА в компекте с силовым трансформатором	1	518 872,02	518 872,02
8	КМТП-160 кВА в компекте с силовым трансформатором	1	616 905,63	616 905,63
			Итого без НДС, руб.	3 720 634,45
			НДС, 20%	744 126,89
			Сумма, руб. с НДС	4 464 761,34

Стоимость учитывает стандартную комплектацию:
- Сторона ВН: предохранители ПКТ
- Силовой трансформатор ТМГ-УХЛ1, У/Zn-11.
- Сторона НН: вводной автоматический выключатель, счетчик электроэнергии типа Меркурий 234 ARTM-03.PB.G на вводе, трансформаторы тока на вводе – 1 компл., разъединитель РЛНД-10/200 с приводом ПРНЗ-10 – 1 шт.

В цену продукции включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие работы (услуги): транспортные расходы до склада Заказчика в г. Хабаровск.

Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 30 дней с момента получения на склад покупателя.

Срок поставки продукции: в течение 90-120 календарных дней с даты подписания Договора.

Данное предложение действительно до 31.07.2022 года.

С уважением,
Зам. Генерального директора **Неклюдов Р.Ю.**

Исп. Ащеулов Иван Андреевич
Тел.: (3852)56-00-12, доб. 207 e-mail: bv@eas-sibir.ru