ЯГРК
ЯРОСЛАВСКАЯ
ГОРНОРУДНАЯ
КОМПАНИЯ

692271, Приморский край,
Хорольский район, пгт. Ярославский,
ул. Ленинская, 26
Начальнику Хорольского РЭС СП
ПЦЭС Стаднику И.В.

«25» октября 2019 г.
№ ЯГРК-Исх-0855-19

О согласовании прокладки участка водовода

Уважаемый Иван Витальевич!

На Ваш запрос по прокладке водовода по территории ООО «ЯГРК», сообщаем:

1. Проектируемая трасса водовода пересекает коммуникации ООО «ЯГРК»:
- КЛ 6 кВ, Ф Т1 ТЦ и Ф Т2 ТЦ;
- КЛ 6 кВ, Ф5, Ф25;
- КЛ 6 кВ, Ф19;
- ВЛ 6 кВ, Ф15;
- Паропровод ГСМ;
- Железная дорога ГСМ.

Данные пересечения представлены на схеме (прилагается).

2. Производство работ по прокладке водовода согласуем при соблюдении следующих условий:

- Пересечение кабельных линий осуществлять методом подкопа вручную, при отключенной КЛ, с соблюдением существующих требований и нормативов;
- Пересечение с железной дорогой и паропроводом выполнить неразрушающим методом «прокола», подземно, с привлечением специализированной организации;
- Пересечение с ВЛ 6 кВ и газоходом производить с соблюдением существующих требований и нормативов;
- Восстановить поврежденное в результате работ покрытие дорог, произвести планировку поверхностей;
-Все работы производить с обязательным оповещением и в присутствии представителей ООО «ЯГРК».

Приложения:
Приложение 1. Схема прокладки сетей ООО "ЯГРК"

Генеральный директор Е. В. Исаков

Синчишин Владимир Владимирович (036) 241

ООО «Ярославская горнорудная компания»
Российская Федерация, 692271, Приморский край, Хорольский район, пгт. Ярославский, ул. Юбилейная, 66
Тел.: (42347) 28-400, 28-146; Факс: (42347) 28-931, E-mail: Office.YGRK@rusal.com

ения сетей 6 кВ
ЯГРК»

