УТВЕРЖДАЮ:

Директор ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС"
Кулёмин А.Н.
"_____" _____2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Создание сети связи для передачи команд диспетчерского и технологического управления ДП ЮЯЭС - ПС 35 кВ Водозабор
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 4194,056 тыс. руб.
строительных работ 1648,808 тыс. руб.
монтажных работ 828,461 тыс. руб.
оборудования 505,507 тыс. руб.
Средства на оплату труда 16,001 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1457,98 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**ФЕРм10-06-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг *(МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78* *НР (13723 руб.): 110% от ФОТ (12475 руб.)* *СП (8109 руб.): 65% от ФОТ (12475 руб.)*	100 м	52,6	1353,17	203,34	323,27	33,83	71177	10696	17004	1779
2	**ФЕРм08-02-147-10** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг *(МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78* *НР (160 руб.): 105% от ФОТ (152 руб.)* *СП (99 руб.): 65% от ФОТ (152 руб.)*	100 м	0,8	286,36	183,51	66,84	6,78	229	147	53	5
3	**ФЕРм08-02-146-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг *(МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78* *НР (404 руб.): 105% от ФОТ (385 руб.)* *СП (250 руб.): 65% от ФОТ (385 руб.)*	100 м	1,5	1107,15	174,15	870,91	82,96	1661	261	1306	124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	**ФЕРм08-02-147-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр** *запас*	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг *(МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78* *НР (56 руб.): 105% от ФОТ (53 руб.)* *СП (34 руб.): 65% от ФОТ (53 руб.)*	100 м	0,28	286,36	183,51	66,84	6,78	80	51	19	2
5	**ФЕРм08-03-572-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр** *шкаф телекоммуникационный*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм *(МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78* *НР (61 руб.): 105% от ФОТ (58 руб.)* *СП (38 руб.): 65% от ФОТ (58 руб.)*	шт	1	492,12	46,74	93,27	11,19	492	47	93	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	**ФЕРм10-06-060-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 16 *(МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78* *НР (66 руб.): 105% от ФОТ (63 руб.)* *СП (41 руб.): 65% от ФОТ (63 руб.)*	шт	1	100,2	62,96	32,02		100	63	32	
7	**ФЕРм10-06-060-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 16 *(МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78* *НР (66 руб.): 105% от ФОТ (63 руб.)* *СП (41 руб.): 65% от ФОТ (63 руб.)*	шт	1	100,2	62,96	32,02		100	63	32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	**ФЕРм10-06-057-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон: 16 *(МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78* *НР (442 руб.): 105% от ФОТ (421 руб.)* *СП (274 руб.): 65% от ФОТ (421 руб.)*	шт	2	839,72	115,47	692,81	94,92	1679	231	1386	190
9	**ФЕРм10-06-059-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 16 *(МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78* *НР (1096 руб.): 105% от ФОТ (1044 руб.)* *СП (679 руб.): 65% от ФОТ (1044 руб.)*	измерение	32	65,35	32,62	32,25		2091	1044	1032	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	**ФЕРм10-06-068-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр** *мультиплексор*	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) *(МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 НР (1054 руб.): 88% от ФОТ (1198 руб.) СП (719 руб.): 60% от ФОТ (1198 руб.)*	шт	3	405,25	399,33			1216	1198		
11	**ФЕРм10-02-051-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр** *патч-корды*	Перемычки кабельные длиной: до 6 м *(МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 НР (11 руб.): 88% от ФОТ (12 руб.) СП (7 руб.): 60% от ФОТ (12 руб.)*	100 шт	0,04	316,31	311,69			13	12		
53	**ФЕРм10-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр** *плата ОТ-07*	Плата разного назначения с подготовкой места установки *(МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 НР (68 руб.): 88% от ФОТ (77 руб.) СП (46 руб.): 60% от ФОТ (77 руб.)*	шт	1	104,95	73,64	26,73	2,98	105	74	27	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2. Материалы сборника												
12	**ФССЦ-21.1.01.01-0090** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-16(15,0) *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	1000 м	5,54	22412,76				124167			
13	**ФССЦ-23.3.05.02-0079** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734- 75, 8733-74), наружным диаметром: 60 мм, толщина стенки 3,0 мм *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	м	2,5	63,6				159			
14	**ФССЦ-25.2.02.09-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр** *применит. СКС 7*	Хомут стяжной (СИП) Е778 *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	100 шт	0,05	205,64				10			
15	**ФССЦ-21.2.03.05-0048** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 3 мм2 *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	1000 м	0,005	2682,54				13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	**ФССЦ-22.1.02.04-0003** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	100 шт	0,04	363,88				15			
17	**ФССЦ-21.1.04.01-0008** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Кабель компьютерный (витая пара) FTP 4x2x0,52 *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	1000 м	0,01	1250,8				13			
18	**ФССЦ-21.1.08.01-0009** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки: КСПВ 4x0,50 *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	1000 м	0,015	1267,68				19			
19	**ФССЦ-21.1.06.09-0101** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	1000 м	0,008	8121,26				65			

Раздел 3. Материалы, не вошедшие в сборник

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	**Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК**	Кросс оптический KRC-16-1U *МАТ=11000/1,2/7,78* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	шт	2	1248,92 *11000/1,2/7,78*				2498			
21	**Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК**	Муфта оптичнская МТОК-Г3/216-1КТ3645-К *МАТ=6208,05/1,2/7,78* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	шт	2	704,86 *6208,05/1,2/7,78*				1410			
22	**Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК**	Барабан БШ-1-3 *МАТ=22373,7/1,2/7,78* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	шт	2	2540,29 *22373,7/1,2/7,78*				5081			
23	**Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК**	Узел подвески барабана УПШ-03-2 *МАТ=1337,5/1,2/7,78* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	шт	2	151,86 *1337,5/1,2/7,78*				304			
24	**Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК**	Кронштейн УН-Т (прим. КМ-1) *МАТ=316,11/1,2/7,78* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	шт	1	35,89 *316,11/1,2/7,78*				36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	**Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК**	Узел крепления УКН-2К *МАТ=1313,65/1,2/7,78* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	шт	19	149,15 *1313,65/1,2/7,78*				2834			
26	**Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК**	Талреп Т-30-01 *МАТ=2461/1,2/7,78* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	шт	56	279,42 *2461/1,2/7,78*				15648			
27	**Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК**	Зажим натяжный спиральный НСО-11,2/12,5-11(8) (прим. НСО-12,5/13,5П-0,1(20) *МАТ=2650,89/1,2/7,78* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	шт	118	300,98 *2650,89/1,2/7,78*				35516			
28	**Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК**	Зажим шлейфовый столбовой ЗКШ 3-11/14-2 *МАТ=182,45/1,2/7,78* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	шт	1	20,71 *182,45/1,2/7,78*				21			
29	**Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК**	Промзвено ПР-20-01 *МАТ=126,49/1,2/7,78* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	шт	19	14,36 *126,49/1,2/7,78*				273			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	**Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК**	Звено промежуточное ПР-7-6 *МАТ=456,45/1,2/7,78* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	шт	37	51,82 *456,45/1,2/7,78*				1917			
31	**Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК**	Скоба СК-7-1А *МАТ=117,48/1,2/7,78* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	шт	79	13,33 *117,48/1,2/7,78*				1053			
32	**Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК**	Скоба СКД-10-1 *МАТ=213,84/1,2/7,78* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	шт	79	24,27 *213,84/1,2/7,78*				1917			
33	**Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК**	Узел крепления УКУ-1 *МАТ=525,45/1,2/7,78* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	шт	1	59,66 *525,45/1,2/7,78*				60			
34	**Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК**	Труба защитная пластиковая ЗПТ-НГ-32/2,5 *МАТ=147,42/1,2/7,78* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	м	50	16,74 *147,42/1,2/7,78*				837			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	**Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК**	Трубка термоусадочная ССД ТУТ 40/12 *МАТ=70,53/1,2/7,78* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	м	0,25	8 *70,53/1,2/7,78*				2			
36	**Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК**	Отвод 90 *МАТ=159,5/1,2/7,78* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	шт	1	18,1 *159,5/1,2/7,78*				18			
37	**Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК**	Шлейфовый зажим ЗКШ2-11/14-2 *МАТ=182,45/1,2/7,78* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	шт	5	20,71 *182,45/1,2/7,78*				104			
38	**Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК**	Узел крепления УКП-К *МАТ=484,46/1,2/7,78* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	шт	41	55 *484,46/1,2/7,78*				2255			
39	**Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК**	Зажим поддерживающий ПСО-11,2/12,5П-11 (применит. ПСО-12,5/13,5П-31) *МАТ=1552,41/1,2/7,78* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	шт	41	176,26 *1552,41/1,2/7,78*				7227			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	**Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК**	Узел крепления универсальный УКУ-1 *МАТ=525,45/1,2/7,78* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	шт	78	59,66 *525,45/1,2/7,78*				4653			
44	**Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК**	Адаптер SFP S 4.1 *МАТ=1639,24/1,2/7,78* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	шт	4	186,11 *1639,24/1,2/7,78*				744			
45	**Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК**	ИБП PS4810G-2 *МАТ=2575,31/1,2/7,78* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	шт	1	292,4 *2575,31/1,2/7,78*				292			
46	**Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК**	Патч корд оптический дуплекс FC-LC, 9/125 (цена за 2м) *МАТ=700,44/7,78* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	2м	20	95,43 *700,44/7,78*				1909			
47	**Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК**	Разъем RJ-11 *МАТ=3,88/1,2/7,78* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	шт	1	0,45 *3,88/1,2/7,78*							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	**Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК**	Телефонный аппарат *МАТ=1466,24/1,2/7,78* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	шт	1	166,47 *1466,24/1,2/7,78*				166			
50	**Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК**	Кросс оптический (LAN-FOB-RM-3H) *МАТ=4200,94/1,2/7,78* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78*	коппл	1	476,97 *4200,94/1,2/7,78*				477			
Раздел 4. Оборудование												
43 *О*	**Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК**	Мультиплексор M30AE *ПЗ=481956/1,2/4,81* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436* *4,81 СМР=4,81*	компл	1	88508,9 *481956/1,2/4,81*				88509			
49 *О*	**Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК**	Шкаф телекоммуникационый напольный 19 (600*800) *ПЗ=90317/1,2/4,81* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436* *4,81 СМР=4,81*	шт	1	16586,29 *90317/1,2/4,81*				16586			
Раздел 5. Транспортные затраты (5 км-в одну сторону)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	**Калькуляция стоимости 1 маш/часа работы автомобилей ЮЯЭС с 01.07.2019 г.**	Перевозка рабочих к месту производства работ (туда-обратно) Автомашина НЕФАЗ 42111-10-16 *ЭМ=3398,32/7,78* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	м*час	0,204082	436,8		436,8 *3398,32/7,78*		89		89	
52	**Калькуляция стоимости 1 маш/часа работы автомобилей ЮЯЭС с 01.07.2019 г.**	Перевозка оборудования и материалов на ПС СХК (КАМАЗ 43118 грузопассажирский специализированный) *ЭМ=4852,14/7,78* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г.* *Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09* *7,78 СМР=7,78* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	м*час	0,204082	623,67		623,67 *4852,14/7,78*		127		127	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									395967	13887	21200	2114
Накладные расходы									17207			
Сметная прибыль									10336			
Итоги по смете:												
Итого Строительные работы									1648808			
Итого Монтажные работы									828461			
Итого Оборудование									505507			
Итого									2982776			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									255785			
Машины и механизмы									21200			
ФОТ									16001			
Оборудование									105095			
Накладные расходы									17207			
Сметная прибыль									10336			
Итого СМР для расчета лимитированных затрат									2477269			
Производство работ в зимнее время 6,1%									151113			
Командировочные (ТЗ+ТЗМ)/8*500									102386			
Итого									**2730768**			
Итого с оборудованием (505 507)									3236275			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Непредвиденные затраты 1,5%									48544			
Итого с непредвиденными									**3284819**			
Дефлятор 2020 г. (3,6/4*3=2,7%) 2,7%									88690			
Дефлятор 2021 г. 3,7%									121538			
Итого с учетом доп. работ и затрат									**3495047**			
НДС 20%									699009,4			
ВСЕГО по смете									**4194056,4**			

Составил: инженер-сметчик _____Штефанюк Л.Д.

(должность, подпись, расшифровка)