ГПр 447/20.

Приложение А к Договору
от_____№_____

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям

№ 01-122-10-87 **19.02.2020 г.**

Сетевая организация: Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»)
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Далина".

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: электроустановки объекта: здание магазина (далее – объект)
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: здание магазина, расположенный по адресу: Приморский край, г. Артем, в 350 м на восток от дома по ул. Солнечная, д. 26 а, кадастровый номер земельного участка 25:27:030102:513.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 500 кВт
4. Категория надежности: 2.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 6 кВ
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2021.
7. Точки присоединения Элементы электрической сети сетевой организации, расположенные на конечных опорах проектируемых ЛЭП 6 кВ от фидера 6 кВ № 12 и фидера 6 кВ № 28 ПС 110/35/6 кВ Западная.
8. Основной источник питания: ПС 110/35/6 кВ Западная.
9. Резервный источник питания: ПС 110/35/6 кВ Западная.
10. Сетевая организация осуществляет:
10.1. Строительство ЛЭП 6 кВ отпайкой от существующей ЛЭП 6 кВ фидера 6 кВ № 12 ПС 110/35/6 кВ Западная до границы земельного участка заявителя.
10.1.1. Строительство воздушной ЛЭП 6 кВ изолированным проводом сечением 50 мм2 длиной 30 метров.
10.1.2. Реконструкция ЛЭП 6 кВ фидера 6 кВ № 12 ПС 110/35/6 кВ Западная с монтажом разъединителя на первой отпаченой опоре.
10.2. Строительство ЛЭП 6 кВ отпайкой от существующей ЛЭП 6 кВ фидера 6 кВ № 28 ПС 110/35/6 кВ Западная до проектируемой ТП 6/0,4 кВ.
10.2.1. Строительство воздушной ЛЭП 6 кВ изолированным проводом сечением 50 мм2 длиной 900 метров.
10.2.2. Строительство кабельной ЛЭП 6 кВ многожильным кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением 70 мм2 длиной 400 метров.
10.2.3. Реконструкция ЛЭП 6 кВ фидера 6 кВ № 28 ПС 110/35/6 кВ Западная с монтажом разъединителя на первой отпаченой опоре (выполняется в соответствии с ИПР).
10.3. Мероприятия по фактическому присоединению объекта Заявителя к электрическим сетям.
11. Мероприятия, выполняемые заявителем в границах собственного земельного участка:
11.1. Монтаж вводов ЛЭП 6 кВ от точки присоединения до проектируемой ТП 6/0,4 кВ Заявителя.

11.2. Строительство ТП 6/0,4 кВ с силовым трансформатором необходимой мощности.
11.2.1. Установка коммутационной аппаратуры в проектируемой ТП 6/0,4 кВ.
11.3. Организацию коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями установленными Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.
11.4. Монтаж электроустановок и приемосдаточные мероприятия в соответствии с «Правил устройства электроустановок» и другими действующими нормативно-техническими документами
11.5. Предусмотреть установку на вводе в энергопринимающие устройства заявителя защитных аппаратов, соответствующих максимальной мощности энергопринимающих устройств.

Для предотвращения несанкционированного доступа предусмотреть возможность пломбирования разъемных соединений электрических цепей данного защитного коммутационного аппарата.
11.6. Выполнить устройство контура заземления с величиной сопротивления заземляющего устройства в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» п. 1.7.101.
12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Первый заместитель директора по производству – главный инженер филиала АО «ДРСК» «ПЭС» **С.Н. Корчемагин**

Исп. Тыщук А.Д.
☎ 8 (423) 22-11-317
Tyschuk-ad@ prim.drsk.ru