Приложение А к Договору
от 16.12.21г № И-1705

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям

№ 01-122-10-1022 **02.12.2021 г.**

Сетевая организация: Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»)
Заявитель: АО «Авиакомпания Аврора»

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: электроустановки открытая площадка для хранения вспомогательного инвентаря для обслуживания ВС (далее – объект)
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: открытая площадка для хранения вспомогательного инвентаря для обслуживания ВС, расположенные по адресу: г. Артем, ул. Портовая, д. 41 , кадастровый номер земельного участка 25:27:030102:1546 .
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 650 кВт;
4. Категория надежности: 2.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 10 кВ
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2024.
7. Точки присоединения
7.1.Элементы электрической сети сетевой организации, расположенные на конечной опоре проектируемой ЛЭП 10 кВ от РУ 10 кВ проектируемой РП 10 кВ (1 секция шин 10 кВ) от РУ 10 кВ ПС 220/10 кВ Аэропорт.
7.2.Элементы электрической сети сетевой организации, расположенные на конечной опоре проектируемой ЛЭП 10 кВ от РУ 10 кВ проектируемой РП 10 кВ (1 секция шин 10 кВ) от РУ 10 кВ ПС 220/10 кВ Аэропорт.
8. Основной источник питания: ПС 220/10 кВ Аэропорт.
9. Резервный источник питания: ПС 220/10 кВ Аэропорт.
10. Сетевая организация осуществляет:
10.1. Строительство двух кабельных ЛЭП 10 кВ от РУ 10 кВ проектируемой РП 10 кВ от РУ 10 кВ ПС 220/10 кВ Аэропорт до границы земельного участка заявителя.
10.1.1. Строительство кабельной ЛЭП 10 кВ длиной 3,6 км (каждая).
10.1.2. В местах пересечения кабельного участка проектируемой ЛЭП 10 кВ с автодорогами предусмотреть строительство проектируемых КЛ 10 кВ методом горизонтального направленного бурения 0,3 км (каждая).
10.1.3. Реконструкция РУ 10 ПС 220/10 кВ Аэропорт с монтажом кабельного захода ЛЭП 10 кВ длиной 100 м (каждая).
10.2. Строительство в районе ПС 220/10 кВ Аэропорт РП 10 кВ. Параметры РП 10 кВ, тип и количество ячеек 10 кВ уточнить при проектировании.
10.3. Организацию коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями установленными Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

11. Мероприятия, выполняемые заявителем в границах собственного земельного участка:

11.1. Монтаж ЛЭП 10 кВ от точки присоединения до вводно-распределительных устройств заявителя в соответствии с действующим нормативно-техническими документами и требованиями безопасности, с монтажем коммутационного аппарата, позволяющего автоматически отключать поврежденную ЛЭП 10 кВ.

11.2. Строительство ТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформатором не менее 2х1000 кВА.

11.3. Монтаж электроустановок и приемосдаточные мероприятия в соответствии с «Правил устройства электроустановок» и другими действующими нормативно-техническими документами

11.4. Предусмотреть установку на вводе в энергопринимающие устройства заявителя защитных аппаратов, соответствующих максимальной мощности энергопринимающих устройств.

Для предотвращения несанкционированного доступа предусмотреть возможность пломбирования разъемных соединений электрических цепей данного защитного коммутационного аппарата.

11.5. Выполнить устройство контура заземления с величиной сопротивления заземляющего устройства в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» п. 1.7.101.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 5 лет со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Первый заместитель директора по производству – главный инженер филиала АО «ДРСК» «ПЭС» **С.Н. Корчемагин**

Исп. Бутусов А.В.
☎ 8 (423) 22-11-324
butusov@prim.drsk.ru